Офис продаж: г.Череповец
пр.Советский 99-а, офис 313
Офис продаж: г.Санкт-Петербург
ул.Стародеревенская 11/2, офис 273
Производство и отгрузка:
Вологодская обл., п.им.Желябова

Телефон / WhatsApp / Viber
+7 (921) 252-06-05
+7 (999) 532-85-70
E-mail: info@lpk35.ru
Сайт: www.lpk35.ru

Проект каркасного дома «Лахти» 123 кв.м



Общая площадь: 123 кв.м
Габаритные размеры: 13х7.5 м
Стоимость: 4 795 000 руб

Комплектация «Тёплый контур»

Проектно-сметная документация
Состав проекта АР,КР
Пиломатериал заводской готовности
Подкладная доска: 50х150(200) мм
Каркас несущих стен: Сухая доска 50х150 (200) мм.
Межэтажное перекрытие: Сухая доска 50 (150)х150 (200) мм.
Силовые элементы: Клееный брус 150х150 (200) мм
Гидроизоляция по фундаменту - Линокром
Кровля
Стропильная система: доска 50х150 (200) мм
Обрешетка / Контробрешетка: доска 25х100 мм./50х40 мм
Гидро-ветрозащитная мембрана: Изоспан
Металлочерепица с доборными элементами: толщина стали 0,5мм
Фасад

Ветрозащитная плита: Beltermo 20 мм.

Обрешетка: брусок сухой 30х40 мм.

Фасад: Имитация бруса 21х140 мм. Производственная окраска

Наличники окон и дверей, углы дома, свесы кровли: Окрашенная сухая строганная доска 20х95/145

Устройство ограждений: Сухая строганная доска 20х95/40х40

Настил террас / балконов: Террасная доска вельвет 28мм

Внутренняя отделка

Утепление полов, перекрытий, кровли: Теплоизоляционные плиты Rockwool

Пароизоляционная мембрана: Изоспан

Окна, двери

Оконные блоки: REHAU 70мм, с комплектующими

Входная дверь: Металлическая, утепленная с терморазрывом

Проект каркасного дома «Лахти» 123 кв.м
















Офис продаж: г.Череповец
пр.Советский 99-а, офис 313
Офис продаж: г.Санкт-Петербург
ул.Стародеревенская 11/2, офис 273
Производство и отгрузка:
Вологодская обл., п.им.Желябова

Телефон / WhatsApp / Viber
+7 (921) 252-06-05
+7 (999) 532-85-70
E-mail: info@lpk35.ru
Сайт: www.lpk35.ru